Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0.5*2.3+0.25*1.94	m2	1.635	
				RAZEM	1.635
2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0.25*1.94+0.6*2.3	m2	1.865	
				RAZEM	1.865
3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		4.12*1.94	m2	7.993	
				RAZEM	7.993
4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		Krotność = 2			
		4.12*1.94	m2	7.993	
				RAZEM	7.993
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1.5*(4.12*2+1.2*2+1.94*2)-1.5*0.8	m2	20.580	
				RAZEM	20.580
6	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		0.1*(2.05+0.8)	m2	0.285	
				RAZEM	0.285
8	KNR 4-01 0313-01 analogia	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m3		
		0.1*0.1*1.94	m3	0.019	
				RAZEM	0.019
9	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 0829-08 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2.3*(4.12*2+1.2*2+1.94*2)+0.25*1.94*2-0.8*2.05	m2	32.726	
				RAZEM	32.726
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		0.48*(4.12+1.94)+0.23*(4.12+1.94)	m2	4.303	
				RAZEM	4.303
12	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		4.12*1.94	m2	7.993	
				RAZEM	7.993
13	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4.12*1.94	m2	7.993	
				RAZEM	7.993
14	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach(zabudowanie rur c.o i zabudowy wc)	m2		
		0.45*(4.12+1.74)+0.9*1.4	m2	3.897	
				RAZEM	3.897
15	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		0.45*(4.12+1.74)+0.9*1.4	m2	3.897	
				RAZEM	3.897
16	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych	m2		
		4.12*1.94+0.48*(4.12+1.94)+0.23*(4.12+1.94)	m2	12.295	
				RAZEM	12.295
17	KNNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m2		
		0.45*(4.12+1.74)	m2	2.637	
				RAZEM	2.637

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
19	KNR 2-15 0115-04 analogia	montaż natrysku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
20	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
21	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
22	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**